

陕西万辉机电工程有限公司
资质文件

陕西万辉机电工程有限公司
Shanxi Wanhui Mechanical & Electronic Engineering Co.,Ltd

陕西万辉机电工程有限公司



目录

- 公司介绍
- 营业执照
- 开户行许可证
- 信用代码证
- AAA级认证证书
- 建筑企业资质证书-三级
- 承装（修、试）电力设施许可证
- 安全生产许可证
- ISO9001质量管理体系认证证书
- 公司荣誉证书
- 检验报告-KYN28
- 检验报告-KYN61
- 检验报告-ZBW
- 检验报告-油浸式电力变压器
- 强制产品认证证书及试验报告-低压开关柜GCS
- 强制产品认证证书及试验报告-低压开关柜GGD
- 强制产品认证证书及试验报告-电容补偿柜GGJ
- 强制产品认证证书及试验报告-配电箱HXF
- 强制产品认证证书及试验报告-计量箱XJM
- 强制产品认证证书及试验报告-照明配电箱
- 企业照片
- 企业业绩

陕西万辉机电工程有限公司

陕西万辉机电工程有限公司

Shanxi Wanhui Mechanical & Electronic Engineering Co.,Ltd

公司介绍

陕西万辉机电工程有限公司
Shanxi Wanhui Mechanical & Electronic Engineering Co.,Ltd

陕西万辉机电工程有限公司成立于2006年7月26日，是一家股份制有限公司，注册资金12000万元，股东有杨成、刘洋两人。公司占地面积44亩，其中厂房面积12000平方米，办公楼面积1600平方米，实验室面积250平方米，厂区绿化面积1700平方米。公司设有行政部（办公室）、采购部、财务部、工程公司、计经部、市场部、外协部等部门以及四个分厂；公司引进成套先进生产流水线并购置了专业施工机械设备，全面实施了现代化管理，本公司主要生产高低压成套设备；工业、电力自动化控制系统；智能箱式变电站；电力金具等产品以及变电站安装、输电线路工程、机电设备安装等。现已取得资质：一、由国家能源局西北监管局颁发的承装三级、承修三级、承试四级的承装（修、试）电力设施许可证；二、由咸阳市住房和建设规划局颁发的送变电工程专业承包二级、城市及道路照明专业承包二级资质等；三、由陕西省住房和建设厅颁发的安全生产许可证。

公司通过了ISO9001质量管理体系认证，主导产品均通过国家强制“CCC”认证和国家高低压产品检测试验，除自有“万辉”品牌外，还代理了多个国内外的品牌产品。本公司拥有丰富的技术型人力资源，现有员工132人，其中电气工程师、助理工程师、会计师5人，高低压电工等各类专业技术人员约40人，同时拥有先进的电力工程安装设备，配备各类办公及施工车辆6台（其中：吊车一台），各种电力施工机具、试验设备110台（套），有足够的技术设备力量来完成各种电力工程安装。

公司2013年与中国铁建电气化局北方公司签定西宝高铁外电源工程，顺利完工后，取得了中国铁建上层领导对公司的一致好评；2016年又与中国铁建北方公司签订了西成高铁外电源以及接触网工程，现均已顺利完工，此些工程的顺利完工足以彰显我公司专业队伍的施工能力；2017年3月入围陕西省地方电力集团公司供应商资格审查合格单位，并中标有关项目工程。公司将不断拓展电气业务，奠定万辉机电专业化发展的牢固格局。

面对电力建设智能化的发展，万辉人高瞻远瞩，以科技为动力，立志工业电气，积极响应国家“发展电力，造福人类”的号召，开创电力事业新的辉煌。



陕西万辉机电工程有限公司

营业执照



统一社会信用代码

91610000790768355 2

营业执照

（副 本）（2-1）

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

名　　称　陕西万辉机电工程有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　杨成

经营范围　输变电成套设备、电气设备的生产与销售；电力设备、自控设备、仪器仪表、工控阀门、化工环保设备、电线电缆、热工控制设备、制冷通风设备、安防设备、消防设备、机电设备及配件的销售；变电站安装；输电线路工程施工；机电设备的安装；城市及道路照明工程施工；电力变压器、汽车零配件、除尘设备的生产、销售；食品机械研究、生产、销售；防盗门窗、水泥制品的生产、销售；货物及技术进出口贸易（不含国家专控项目）；工业与民用建筑工程工程、钢结构工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本　壹亿贰仟万元人民币

成立日期　2006 年 07 月 26 日

营业期限　长期

住　　所　陕西省咸阳市三原县重化工业园

登记机关　三原县市场和质量监督管理局

2019 年 03 月 19 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn/

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制

陕西万辉机电工程有限公司

开户行许可证



开户许可证

核准号: J7910015521001　　编 号: 7910- 00231838

经审核，陕西万辉机电工程有限公司 符合开户条件，准予开立基本存款账户。

法定代表人（单位负责人） 杨成　　开户银行 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行

账　号 72010155200000685

发证机关（盖章）

2009 年 05 月 04 日

陕西万辉机电工程有限公司

信用代码证



NO. 0012999991

代　　码：G1061042201552100P

名　　称：陕西万辉机电工程有限公司

地　　址：陕西省咸阳市三原县重化工业园

有 效 期：截至2017年08月15日

机 构
信用代码证

中国人民银行征信中心制
THE PEOPLE'S BANK OF CHINA CREDIT REFERENCE CENTRE

中国人民银行征信中心

2012年 08月 16日

陕西万辉机电工程有限公司

AAA级认证证书



陕西万辉机电工程有限公司

建筑企业资质证书-二级



建筑业企业资质证书

企业名称：陕西万辉机电工程有限公司

详细地址：陕西省咸阳市三原县重化工业园

法定代表人：杨成

统一社会信用代码：916100007907683552

注册资本：12000万人民币整　经济性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

证书编号：D261094927　有效期：2030年10月27日

资质类别及等级：电力工程施工总承包 二级市政公用工程施工总承包 二级

企业最新信息
可通过扫描二维码查询

发证机关：陕西省（省本级）住房和城乡建设厅

2025 年 10月 27日

陕西万

承装（修、试）电力设施许可证



承装(修、试)电力设施许可证

许可证编号:3-1-00229-2015

单 位 名 称：陕西万辉机电工程有限公司　住所：陕西省咸阳市三原县重化工业园

法定代表人：杨成　许可类别和等级：承装类二级（110千伏以下）
承修类二级（110千伏以下）
承试类三级

统一社会信用代码：91610000790768355 2

有效期限自　2021年02月27日　始

至　2027年02月26日　止

国家能源局西北监管局

许 可 机 关

2021年02月26日

国家能源局印制

陕西万辉机电工程有限公司

安全生产许可证



统一社会信用代码：91610000790768355 2

安全生产许可证

编号：（陕）JZ安许证字[2016]040029

企　业　名　称：陕西万辉机电工程有限公司

法 定 代 表 人：杨成

单　位　地　址：陕西省咸阳市三原县重化工业园

经　济　类　型：有限责任公司

许　可　范　围：建筑施工

有　　效　　期：2025年10月18日　至　2028年10月18日

发证机关：陕西省住房和城乡建设厅

发证日期：2025 年 10 月 18 日

中华人民共和国住房和城乡建设部 监制

陕西万辉机电工程有限公司

质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE ISO 9001

质量管理体系认证证书

证书编号：21625Q9615R3S

兹证明

陕西万辉机电工程有限公司

统一社会信用代码：91610000790768355 2

注册地址：陕西省咸阳市三原县重化工业园
办公地址：陕西省咸阳市三原县重化工业园
生产地址：陕西省咸阳市三原县重化工业园

建立的质量管理体系符合

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015

证书覆盖范围

高压成套开关设备、箱式变电站、低压成套开关设备的生产和销售及组织区域范围内涉及的相关管理活动（涉及资质要求的产品限有效资质范围内）

获证组织在证书有效期内每年至少接受一次监督审核，与认证监督资格保持证书一同使用，本证书方为有效。本证书有效性及获证组织信息请扫描本证书下方二维码或登录本公司网站查询，也可以登录国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询。

初次发证日期：2015 年 08 月 10 日
换证日期：2025 年 08 月 13 日
本证书有效期：2024 年 08 月 08 日至 2027 年 08 月 09 日

签发：

北京寰宇九州认证有限公司
地址：北京市丰台区西三环南路55号3B-A516-1 网址：www.hyjzrz.org.cn

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE ISO 14001

环境管理体系认证证书

证书编号：21625E9200R0S

兹证明

陕西万辉机电工程有限公司

统一社会信用代码：91610000790768355 2

注册地址：陕西省咸阳市三原县重化工业园
办公地址：陕西省咸阳市三原县重化工业园
生产地址：陕西省咸阳市三原县重化工业园

建立的环境管理体系符合

GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015

证书覆盖范围

高压成套开关设备、箱式变电站、低压成套开关设备的生产和销售及组织区域范围内涉及的相关环境管理活动（涉及资质要求的产品限有效资质范围内）

获证组织在证书有效期内每年至少接受一次监督审核，与认证监督资格保持证书一同使用，本证书方为有效。本证书有效性及获证组织信息请扫描本证书下方二维码或登录本公司网站查询，也可以登录国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询。

注册日期：2025 年 04 月 11 日
注册到期：2028 年 04 月 10 日

签发：

北京寰宇九州认证有限公司
地址：北京市丰台区西三环南路55号3B-A516-1 网址：www.hyjzrz.org.cn

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE ISO 45001

职业健康安全管理体系认证证书

证书编号：21625S9201R0S

兹证明

陕西万辉机电工程有限公司

统一社会信用代码：91610000790768355 2

注册地址：陕西省咸阳市三原县重化工业园
办公地址：陕西省咸阳市三原县重化工业园
生产地址：陕西省咸阳市三原县重化工业园

建立的职业健康安全管理体系符合

GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

证书覆盖范围

高压成套开关设备、箱式变电站、低压成套开关设备的生产和销售及组织区域范围内涉及的相关职业健康安全管理活动（涉及资质要求的产品限有效资质范围内）

获证组织在证书有效期内每年至少接受一次监督审核，与认证监督资格保持证书一同使用，本证书方为有效。本证书有效性及获证组织信息请扫描本证书下方二维码或登录本公司网站查询，也可以登录国家认证认可监督管理委员会官网（www.cnca.gov.cn）查询。

注册日期：2025 年 04 月 11 日
注册到期：2028 年 04 月 10 日

签发：

北京寰宇九州认证有限公司
地址：北京市丰台区西三环南路55号3B-A516-1 网址：www.hyjzrz.org.cn

陕西万辉机电工程有限公司

公司荣誉证书


荣誉证书
No: 61000198
授予:陕西万辉机电工程有限公司
陕西全省首批诚信建设示范单位
陕西省诚信建设系列活动组委会
二零一三年度
陕西万辉机电工程有限公司

检验报告-KYN28



No XG19071164

180021253110

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L0107

(2018)国认量认字(418)号

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称：铠装移开式交流金属封闭开关设备

型　　号：KYN28A-12(Z)/T1250-31.5

委托单位：陕西万辉机电工程有限公司

试验类别：型式试验


国家高低压电器质量监督检验中心

National High-low Voltage Electrical Apparatus Quality Supervision and Inspection Center

甘 肃 电 器 科 学 研 究 院

Gansu Electric Apparatus Research Institute

陕西万辉机电工程有限公司



国家高低压电器质量监督检验中心	检 验 报 告	委托编号：WG19071075

检 验 结 论

样品型号、名称：KYN28A-12(Z)/T1250-31.5　铠装移开式交流金属封闭开关设备

委托单位：陕西万辉机电工程有限公司

委托单位地址：陕西省咸阳市三原县重化工业园

制造单位：陕西万辉机电工程有限公司

制造单位地址：陕西省咸阳市三原县重化工业园

检验项目：

回路电阻测量［主回路：≤150μΩ，断路器(含触臂)≤60μΩ］

温升试验［1.1×1250A］

机械操作试验及机械特性测量试验［满足 GB/T 3906-2006 第 6.102 条款］

机械寿命试验［断路器/接地开关/可移开部件：10000/3000/3000 次］

防护等级验证［外壳：IP4X；试品内部隔室之间及断路器室门打开时（IP2X）］

绝缘试验［工频电压：相间、相对地 42 kV/1min，断口 48 kV/1min；雷电冲击电压：相间、相对地 75 kV，断口 85kV，辅助回路工频试验电压 2000V/1min］

基本短路试验方式 T100a［12kV；开断电流 31.5kA；　DC:52%］

基本短路试验方式 T100s［12kV；开断电流 31.5kA；峰值：80kA］

短时耐受电流和峰值耐受电流试验［主回路：31.5kA（有效值），4s；80kA (峰值)，0.3s；接地回路：69.3kA（峰值），0.3s；27.3kA (有效值)，2s］

检验依据：

GB/T 3906-2006 《3.6kV～40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》

检验结论：

所检项目的检验结果符合标准及技术文件的规定，试品相应性能合格。

编制：	王维娟	校核：	郭成功	审定：	刘 艳	批准：	李 凡
签名：	王维娟	签名：		签名：		签名：	
日期：	2019.8.13	日期：	2019.8.13	日期：	2019.8.13	日期：	2019.08.13

检测专用章　　检测专用章

检验报告-KYN61

NEIC®

No DG11855

2009003110Z

CNAS 检测 CNAS L0107

(2009)国认监认字(418)号

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称：户内交流金属铠装移开式开关设备

型　　号：KYN61-40.5（Z）/T3150A-31.5

委托单位：陕西万辉机电工程有限公司

国家高低压电器质量监督检验中心

National High-low Voltage Electrical Apparatus Quality Supervision And Inspection Center

国家高低压电器质量监督检验中心	检 验 报 告	委托编号：WG11536

检 验 结 论

样品型号、名称：KYN61-40.5(Z)/T3150A-31.5户内交流金属铠装移开式开关设备

委托单位：陕西万辉机电工程有限公司

委托单位地址：陕西省三原县重化工业区

制造单位：陕西万辉机电工程有限公司

制造单位地址：陕西省三原县重化工业区

出厂编号：KYN1106

出厂日期：2011 年 10 月

试品接收日期：2011.11.3

检验日期：2011.11.4～2011.11.14

检验项目：

回路电阻测量［主电路：≤180μΩ，断路器（含触臂）≤40μΩ，上、下隔离插头≤50μΩ］

温升试验［1.1×3150A］

机械操作试验

机械特性测量试验［符合技术要求］

机械寿命试验

防护等级验证［外壳：IP4X，试品内部隔室之间及断路器室门打开时（IP2X）］

操作振动试验

绝缘试验［工频电压：相间、相对地 95 kV，断口 110 kV；雷电冲击电压：相间、相对地 185 kV，断口 215 kV］

热稳定电流和动稳定电流试验［主回路：31.5kA（有效值），4s；80kA（峰值），0.3s；　接地回路：主回路：68.2kA（峰值），0.3s；27.3kA（有效值），2s］

检验依据：

GB 3906-2006 《3.6kV－40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》

GB 1984-2003《高压交流断路器》

GB/T11022-1999《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》

检验结论：

所检项目的检验结果符合检验依据的相关规定，试品相应性能合格。

编制：林	审核：	批准：李
日期：2011.11.20	日期：2011.11.20	日期：2011.11.20

陕西万辉机电工程有限公司

检验报告-ZBW



2009003110Z

CNAS L0107

(2009)国认监认字(418)号

检 验 报 告

报告编号：XG11140

试品名称：组装式箱式变电站


型　　号：ZBW-12/0.4-1600

委托单位：陕西万辉机电工程有限公司

试验类别：型式试验

国家高低压电器质量监督检验中心

检验专用章



报告编号：XG11140　　第 1 页 共 24 页

国家高低压电器质量监督检验中心	检 验 报 告	委托编号：WG11079

检 验 结 论

试品型号、名称：ZBW-12/0.4-1600 组装式箱式变电站

委托单位：陕西万辉机电工程有限公司

委托单位地址：陕西省三原县重化工业园

制造单位：陕西万辉机电工程有限公司

制造单位地址：陕西省三原县重化工业园

出厂编号：201102037

出厂日期：2011 年 2 月

试品接收日期：2011.2.28

检验日期：2011.3.1－3.4

检验项目：

绝缘试验[工频电压：高压室相间、相对地 42kV，断口 48kV；低压主回路 2500V；
高压室雷电冲击电压：相间、相对地 75 kV，断口 85 kV]

温升试验 [92.4A/2309 A(高压回路/低压回路)]

低压回路热稳定电流和动稳定电流试验 [30kA (有效值) , 63 kA (峰值)，1s]

接地回路热稳定电流和动稳定电流试验[20kA(有效值),2s; 50 kA (峰值), 0.3s]

保护电路连续性试验 [≤ 100mΩ]

机械功能试验

防护等级验证 [外壳：IP33D]

验证外壳耐受机械应力试验

验证声级试验 [≤ 55dB]

检验依据：

GB/T17467-1998 《高压/低压预装式变电站》

检验结论：

所检项目的检验结果符合检验依据的相关规定，试品相应性能合格。

编制：林杰　　审定：[illegible]　　批准：李平

日期：2011.4.18　　日期：2011.4.18　　日期：2011.4.18

检验专用章

陕西万辉机电工程有限公司

检验报告-油浸式电力变压器



2012002838Z

检 测
CNASL1177

(2012)国认监认字(337)号

试验合格证书

NO：GJJN/T-1827

（试验报告编号：AY051827-2012）

生产单位： 陕西万辉机电工程有限公司

样品名称： 油浸式电力变压器

样品型号： S13-M-315/10

样品序号： 20120215008

试验项目： 例行试验+温升试验+声级测定+三相变压器零序阻抗测量+空载电流谐波测量+雷电冲击试验

试验依据： GB1094.1-1996、GB1094.2-1996、GB1094.3-2003、GB/T1094.4-2005、GB/T1094.10-2003、GB/T6451-2008、JB/T501-2006、JB/T10088-2004、JB/T3837-2010

试验结论： 该样品按以上标准，所检项目合格。

发证日期： 2012 年 10 月 16 日

批准：

中国电力认证

国 家 节 能 产 品 质 量 监 督 检 验 中 心

State Supervision and Inspection Center for Energy Conservation Product Quality

证书查询网址：www.gjjn.net

陕西万辉机电工程有限公司

强制产品认证证书及试验报告-低压开关柜GCS



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2009010301340957

发证日期：2021 年 05 月 21 日
有效期至：2031 年 05 月 21 日

委托人名称及注册地址	陕西万辉机电工程有限公司 陕西省咸阳市三原县重化工业园
制造商名称及注册地址	陕西万辉机电工程有限公司 陕西省咸阳市三原县重化工业园
生产企业名称及生产地址	陕西万辉机电工程有限公司 陕西省三原县重化工业园
产品名称和系列、规格、型号	低压开关柜（低压成套开关设备） GCS 主母线:InA=2500A～1000A,Icw=50kA;配电母线:Inc=1000A,Icw=50kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP40
产品标准和技术要求	GB/T 7251.12-2013
认证模式	产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。


证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　主任：

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　中国·北京·南四环西路188号9区 100070　电话：+86 10 83886666



报告编号：06301-16 认检 029-2189805-S

2013000361Z

(2013)国认监认字(089)号

国家强制性产品认证

试验报告


□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号：A2015CCC0301-2189805

产品名称：低压开关柜

型　　号：GCS

检测机构：天津天传电控设备检测有限公司
（国家电控配电设备质量监督检验中心）



报告编号：06301-16 认检 029-2189805-S　第 1 页　共 31 页

安全型式试验报告

申请编号：A2015CCC0301-2189805 样品名称：低压开关柜 型号规格：GCS 商标：/ 样品数量：2 样品来源：送样 样品生产序号：1511003 收样日期：2016 年 01 月 26 日 完成日期：2016 年 03 月 15 日	委托人：陕西万辉机电工程有限公司 委托人地址：陕西省三原县重化工业园 生产者：陕西万辉机电工程有限公司 生产者地址：陕西省三原县重化工业园 生产企业：陕西万辉机电工程有限公司 生产企业地址：陕西省三原县重化工业园

试验依据标准：GB 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

产品型号：GCS
额定工作电压（Ue）：380V
额定绝缘电压（Ui）：660V;频率（f_n）：50Hz
主母线的额定电流（I_{nA}）：2500A～1000A
配电母线的额定电流（I_{nc}）：1000A
主母线的额定短时耐受电流（Icw）：50kA
配电母线的额定短时耐受电流（Icw）：50kA
户内型/户外型：户内型；外壳防护等级：IP40

主检：王作鑫	签名：	日期：2016-03-15	天津天传电控设备检测有限公司（检测机构名称、盖章）
审核：齐赫男	签名：	日期：2016-03-15	2016 年 03 月 15 日
签发：张庆	签名：	日期：2016-03-15	

备注	变前	变后
标准变更	GB 7251.1-2005	GB 7251.12-2013
其它变更项目（如有）	安全件变更	
原 CCC 证书编号	2009010301340957	
原安全型式试验报告编号	C-172-08A521-S	
原变更报告编号（如有）	/	
原检测机构	天水长城电器试验研究所低压电器检测站	
本报告需与原检测报告一起阅读方有效		

本次标准提版检测送试样品为进线柜壳体、控制柜。
送试样品参数：控制柜 I_{nA}=1000A，I_{cw}=50kA。

TRF01C-010.51-2013　2014-5-21

陕西万辉机电工程有限公司

强制产品认证证书及试验报告-低压开关柜GGD



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2009010301340956

发证日期：2021 年 05 月 21 日
有效期至：2031 年 05 月 21 日

委托人名称及注册地址	陕西万辉机电工程有限公司 陕西省咸阳市三原县重化工业园
制造商名称及注册地址	陕西万辉机电工程有限公司 陕西省咸阳市三原县重化工业园
生产企业名称及生产地址	陕西万辉机电工程有限公司 陕西省三原县重化工业园
产品名称和系列、规格、型号	低压开关柜（低压成套开关设备） GGD 主母线:InA=2500A、1600A～400A,Icw=30kA;Ue=380V,Ui=660V;50Hz;IP30
产品标准和技术要求	GB/T 7251.12-2013
认证模式	产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。


证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　主任：

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　中国·北京·南四环西路188号9区 100070　电话：+86 10 83886666



报告编号：06301-16 认检 029-2189804-S

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他


申请编号：A2015CCC0301-2189804
（任务编号）

产品名称：低压开关柜

型　号：GGD

检测机构：天津天传电控设备检测有限公司
（国家电控配电设备质量监督检验中心）

检测专用章



报告编号：06301-16 认检 029-2189804-S　第 1 页　共 37 页

安全型式试验报告

申请编号：A2015CCC0301-2189804 （任务编号） 样品名称：低压开关柜 型号规格：GGD 商标：/ 样品数量：1 台 样品生产序号：1511002 收样日期：2016 年 01 月 25 日 样品来源：送样 抽样通知书编号：/	委托人：陕西万辉机电工程有限公司 委托人地址：陕西省三原县重化工业园 生产者：陕西万辉机电工程有限公司 生产者地址：陕西省三原县重化工业园 生产企业：陕西万辉机电工程有限公司 生产企业地址：陕西省三原县重化工业园

试验依据标准：GB 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备 第 2 部分：成套电力开关和控制设备》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
产品型号：GGD
额定工作电压（U_e）：380V
额定绝缘电压（U_i）：660V
频率（f_n）：50Hz
主母线的额定电流（I_{nA}）：2500A,1600A～400A
配电母线的额定电流（I_{nc}）：/
主母线的额定短时耐受电流（I_{cw}）：30kA
配电母线的额定短时耐受电流（I_{cw}）：/
户内型/户外型：户内型
外壳防护等级：IP30

主检：王作鑫	签名：	日期：2016-03-17	天津天传电控设备检测有限公司
审核：齐赫男	签名：	日期：2016-03-17	（检测机构名称、盖章）
签发：张庆	签名：	日期：2016-03-17	2016 年 03 月 17 日

备注：
1、此报告变更内容：标准变更，安全件变更，额定电流覆盖范围变更，主进线开关类型变更；
2、原 CCC 试验报告编号：C-172-08A522-S；（其上相关内容在本报告中已变更，以本报告内容为准）；
3、出具原 CCC 报告的检测单位：天水长城电器试验研究所低压电器检测站；
4、原 CCC 证书编号：2009010301340956；
5、此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

TRF01C-010.51-2013　2014-5-21

陕西万辉机电工程有限公司

强制产品认证证书及试验报告-电容补偿柜GGJ



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2011010301516455

发证日期：2021 年 05 月 21 日
有效期至：2022 年 05 月 31 日

委托人名称及注册地址	陕西万辉机电工程有限公司 陕西省咸阳市三原县重化工业园
制造商名称及注册地址	陕西万辉机电工程有限公司 陕西省咸阳市三原县重化工业园
生产企业名称及生产地址	陕西万辉机电工程有限公司 陕西省三原县重化工业园
产品名称和系列、规格、型号	电容补偿柜（低压成套无功功率补偿装置） GGJ In=580A～87A,Icw=15kA;Ue=380V,Ui=660V;400kvar～60kvar,三相补偿;50Hz;IP30,户内型;控制投切电容器的元件类型:机电开关
产品标准和技术要求	GB/T 15576-2008
认证模式	产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　主任：

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　中国·北京·南四环西路188号9区 100070　电话：+86 10 83886666



报告编号：C-172-11A083-S

2009280101D

CNAS L0107

国家强制性产品认证试验报告

☑新申请 □变更 □监督 □复审 □其他


申请编号：A2011CCC0301-1116566

产品名称：电容补偿柜

型　　号：GGJ

检测机构：甘肃电器科学研究院

检测专用章



报告编号：C-172-11A083-S　第 1 页 共 34 页

安全型式试验报告

申请编号：A2011CCC0301-1116566	委托人：陕西万辉机电工程有限公司
样品名称：电容补偿柜	委托人地址：陕西省三原县重化工业园
型　　号：GGJ(400kvar/15kA)	
商　　标：/	生产者：陕西万辉机电工程有限公司
样品数量：1（台）	生产者地址：陕西省三原县重化工业园
样品生产序号：1103004	
样品来源：送检	生产企业：陕西万辉机电工程有限公司
收样日期：2011 年 05 月 14 日	生产企业地址：陕西省三原县重化工业园
完成日期：2011 年 07 月 21 日	

试验依据标准：

GB/T 15576-2008《低压成套无功功率补偿装置》

试验结论：国家强制性产品认证试验合格。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：GGJ

额定工作电压（Ue）：380V，额定绝缘电压（Ui）：660V，额定电流（In）：580～87A，额定短时耐受电流（Icw）：15kA，电容器标称容量（Qc）：400～60kvar　外壳防护等级：IP30，补偿方式：三相补偿，投切电容器的元件类型：机电开关，户内型，频率：50Hz。

主检：冯立玮　签名：　日期：2011.7.29

审核：胡新明　签名：　日期：2011.7.31

签发：李　平　签名：　日期：2011.7.31

（检测机构名称、盖章）

2011年7月31日

备注

TRF01C-010.56-2007　2011-5-24

陕西万辉机电工程有限公司

强制产品认证证书及试验报告-配电箱HXF



产品认证证书

II型自愿认证

证书编号：CQC2009010301340955

发证日期：2021 年 05 月 21 日
有效期至：2031 年 05 月 21 日

委托人名称及注册地址	陕西万辉机电工程有限公司 陕西省咸阳市三原县重化工业园
制造商名称及注册地址	陕西万辉机电工程有限公司 陕西省咸阳市三原县重化工业园
生产企业名称及生产地址	陕西万辉机电工程有限公司 陕西省三原县重化工业园
产品名称和系列、规格、型号	配电箱（配电板） HXF InA=225A～10A,Icw=6kA;Ue=380V、220V,Ui=380V;50Hz;IP30-操作面 IP20C;户内型
产品标准和技术要求	GB/T 7251.3-2017
认证模式	产品型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求，特发此证。

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站（www.cnca.gov.cn）查验证书信息

授权签字人：　　主任：

中国质量认证中心

http://www.cqc.com.cn　　中国·北京·南四环西路188号9区 100070　　电话：+86-10 83886666



报告编号：06301-19 认检 306-3024754-S

160008220361　　(2016) 国认监认字（089）号　　中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L4163

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号：A2018CCC0301-3024754
（任务编号）

产品名称：配电箱

型　　号：HXF

检测机构：天津天传电控设备检测有限公司
（国家电控配电设备质量监督检验中心）

检测专用章



报告编号：06301-19 认检 306-3024754-S　　第 1 页　共 47 页

安全型式试验报告

申请编号：A2018CCC0301-3024754（任务编号） 样品名称：配电箱 型号规格：HXF 商标：/ 样品数量：1 台+绝缘样块 样品来源：送样 样品生产序号：2019001 收样日期：2019 年 08 月 21 日 完成日期：2019 年 09 月 20 日	委托人：陕西万辉机电工程有限公司 委托人地址：陕西省咸阳市三原县重化工业园 生产者：陕西万辉机电工程有限公司 生产者地址：陕西省咸阳市三原县重化工业园 生产企业：陕西万辉机电工程有限公司 生产企业地址：陕西省咸阳市三原县重化工业园

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：

型号：HXF
额定工作电压（Ue）：380V、220V　　额定绝缘电压（Ui）：380V
主母线额定电流（InA）：225A～10A　　主母线额定短时耐受电流（Icw）：6kA
防护等级：外壳 IP30，内操作面 IP20C　　频率（fn）：50Hz
户内型/户外型：户内型

主检：沈志达　签名：　日期：2019-09-11
审核：吴红波　签名：　日期：2019-09-17
签发：卢林　签名：　日期：2019-09-20

天津天传电控设备检测有限公司（检测机构名称，盖章）
2019 年 09 月 23 日
检测专用章

备注	变更前	变更后
标准变更	GB 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
安全件变更	见原 CCC 变更报告编号：C-172-08A523-S	见本 CCC 变更报告 06301-19 认检 306-3024754-S 安全件一览表，黑体字部分为增加的安全件
参数变更	Ue=380V/220V；防护等级：IP30	Ue=380V、220V；防护等级：外壳 IP30，内操作面 IP20C
委托人、生产者、生产企业地址名称变更	陕西省三原县重化工业园	陕西省咸阳市三原县重化工业园
原 CCC 证书编号	2009010301340955	
原安全型式试验报告编号	C-172-08A523-S	
原变更报告编号(如有)	/	
原 CCC 认证检查检测机构	天水长城电器试验研究所低压电器检测站	
原 CCC 变更检查检测机构	/	
本报告需与原检测报告一起阅读方有效		

TRF010-010.53-2007　　2018-5-24

陕西万辉机电工程有限公司

强制产品认证证书及试验报告-计量箱XJM

产品认证证书

证书编号：CQC2017010301032461

申请人名称及地址
陕西万辉机电工程有限公司
陕西省咸阳市三原县重化工业园

制造商名称及地址
陕西万辉机电工程有限公司
陕西省咸阳市三原县重化工业园

生产企业名称及地址
陕西万辉机电工程有限公司(V057122)
陕西省三原县重化工业园

产品名称和系列、规格、型号
计量箱(配电板)
XJM InA=200A～10A,Icw=4.5kA; Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C;户内型

产品标准和技术要求
GB/T7251.3-2017

认证模式
型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求，特发此证。
发证日期：2020 年 10 月 13 日　　有效期至：2022 年 12 月 19 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：

中国质量认证中心
中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

C 0385051

报告编号：06301-19 认检 306-3023851-S

160008220361　(2016)国认监认字(089)号　中国认可 压质互认 检测 TESTING CNAS L4463

国家强制性产品认证

试验报告

□新申请 ■变更 □监督 □复审 □其他：

申请编号：A2018CCC0301-3023851
（任务编号）

产品名称：计量箱

型　　号：XJM

检测机构：天津天传电控设备检测有限公司
（国家电控配电设备质量监督检验中心）

报告编号：06301-19 认检 306-3023851-S　　第 1 页　共 42 页

安全型式试验报告

申请编号：A2018CCC0301-3023851（任务编号） 样品名称：计量箱 型号规格：XJM 商标：/ 样品数量：1 台+绝缘样块 样品来源：送样 样品生产序号：2019002 收样日期：2019 年 08 月 21 日 完成日期：2019 年 09 月 25 日	委托人：陕西万辉机电工程有限公司 委托人地址：陕西省咸阳市三原县重化工业园 生产者：陕西万辉机电工程有限公司 生产者地址：陕西省咸阳市三原县重化工业园 生产企业：陕西万辉机电工程有限公司 生产企业地址：陕西省咸阳市三原县重化工业园

试验依据标准：GB/T 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分：由一般人员操作的配电板（DBO）》

试验结论：型式试验合格

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
型号：XJM
额定工作电压（Ue）：380V、220V　　额定绝缘电压（Ui）：400V
频率（fn）：50Hz　　主母线额定电流（InA）：200A～10A
主母线额定短时耐受电流（Icw）：4.5kA　　户内型/户外型：户内型
防护等级：外壳 IP30-内操作面 IP20C

主检：沈志达	签名：	日期:2019-09-20	天津天传电控设备检测有限公司（检测机构名称，盖章） 2019 年 09 月 25 日
审核：吴红波	签名：	日期:2019-09-23	
签发：卢林	签名：	日期:2019-09-25	

备注

	变更前	变更后
标准变更	GB/T 7251.3-2006	GB/T 7251.3-2017
安全件变更	安全件见原 CCC 试验报告 C-06401-17A460-S	安全件见本 CCC 变更报告 06301-19 认检 306-3023851-S 安全件一览表，黑体字部分为增加的安全件
参数	In=225A～10A；Ui=500V	InA=200A～10A；Ui=400V
委托人、生产者、生产企业地址名称变更	陕西省三原县重化工业园	陕西省咸阳市三原县重化工业园
原 CCC 证书编号	2017010301032461	
原安全型式试验报告编号	C-06401-17A460-S	
原变更报告编号（如有）	/	
原检测机构	甘肃电器科学研究院（国家智能电网输变电设备质量监督检验中心）	
本报告需与原检测报告一起阅读方有效		

TRF01C-010. 53-2007　　2018-5-24

陕西万辉机电工程有限公司

强制产品认证证书及试验报告-照明配电箱

产品认证证书

证书编号：CQC2017010301033517

申请人名称及地址
陕西万辉机电工程有限公司
陕西省咸阳市三原县重化工业园

制造商名称及地址
陕西万辉机电工程有限公司
陕西省咸阳市三原县重化工业园

生产企业名称及地址
陕西万辉机电工程有限公司(V057122)
陕西省咸阳市三原县重化工业园

产品名称和系列、规格、型号
照明配电箱（配电板）
PZ30 InA=100A～10A,Icw=4.5kA;Ue=380V、220V,Ui=400V;50Hz;IP30-操作面 IP20C;户内型

产品标准和技术要求
GB/T7251.3-2017

认证模式
型式试验+获证后监督

上述产品符合 CQC11-462176-2018 认证规则的要求，特发此证。
发证日期：2020 年 10 月 13 日　　有效期至：2022 年 12 月 21 日
证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

主任：

中国质量认证中心
中国．北京．南四环西路 188 号 9 区 100070
http://www.cqc.com.cn

C 0385052

报告编号：C-06401-17A461-S

CMA 152817110001

中国认可 国际互认 检测 TESTING CNAS L0107

国家强制性产品认证试验报告

☑新申请 □变更 □监督 □复审 □其他:

申请编号：A2017CCC0301-2673100

产品名称：照明配电箱

型　　号：PZ30

检测机构：甘肃电器科学研究院
国家智能电网输变电设备质量监督检验中心

报告编号:C-06401-17A461-S　　第 1 页 共 24 页

安全型式试验报告

申请编号：A2017CCC0301-2673100	委托人：陕西万辉机电工程有限公司
样品名称：照明配电箱	委托人地址：陕西省三原县重化工业园
型　　号：PZ30	
商　　标：/	生产者：陕西万辉机电工程有限公司
样品数量：3（台）	生产者地址：陕西省三原县重化工业园
样品来源：送检	
样品生产序号：170804～170806	生产企业：陕西万辉机电工程有限公司
收样日期：2017 年 08 月 22 日	生产企业地址：陕西省三原县重化工业园
完成日期：2017 年 08 月 29 日	

试验依据标准：
GB/T 7251.3-2006《低压成套开关设备和控制设备 第 3 部分：对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备－配电板的特殊要求》

试验结论：国家强制性产品认证试验合格。

本申请单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明：
型号：PZ30；In=100A～10A, Icw=4.5kA; Ue=380V、220V, Ui=500V; f=50Hz; IP30-操作面 IP20C;
In：额定电流；Icw：额定短时耐受电流；Ue：额定工作电压；Ui：额定绝缘电压；f：额定频率；IP：防护等级。

主检：张宝荣	签名：	日期：2017.9.14
审核：陈继元	签名：	日期：2017.9.14
签发：胡新明	签名：	日期：2017.9.14

（检测机构名称、盖章）
2017年9月14日

备　注

TRF01C-010.53-2007　　2011-5-24

陕西万辉机电工程有限公司

企业照片













陕西万辉机电工程有限公司

















东莞市联机电工程有限公司



陕西万辉机电工程有限公司



陕西万辉机电工程有限公司




GCS
出线柜





陕西[illegible]电力工程有限公司














陕西力

企业业绩

• 电力设备供应及施工安装工程

1、吴起电力局吴仓堡35KV变电站设备供应及安装工程
2、延长电力局郑庄35KV变电站设备供应及安装工程
3、志丹电力局阳城35KV变电站设备供应及安装工程
4、黄龙电力局瓦子街35KV变电站设备供应及安装工程
5、旬邑电力局张洪35KV变电站设备供应及安装工程
6、淳化电力局姜家河35KV变电站设备供应及安装工程
7、旬邑电力局张彬35KV线路施工工程
8、平利35KV平利—金石线路工程
9、岚皋县35KV光明—华里线路工程
10、淳化电力局姜家河35KVT接线路工程
11、黄陵煤炭局仓村煤矿10KV开闭所设备供应及工程
12、黄陵热力公司供热工程
13、延长电力局郑庄35KVT接线路施工工程
14、志丹电力局阳—埝35KV线路施工工程
15、陕西省检察院住宅小区10KV变电所设备供应及工程
16、武警西安指挥学院住宅小区10KV供电设备供应及工程
17、安塞县110KV油—坪线路工程
18、安塞县110KV延安变—城郊变线路工程
19、安塞县110KV城郊变电站电气设备供应及安装工程
20、安塞县110KV坪桥变电站电气设备供应及安装工程
21、洋县110KV廉庄—镇江线路工程
22、麟游县110KV天堂变电站电气设备供应及安装工程
23、城固县110KV廉庄变电站电气设备供应及安装工程
24、子长县110KV薛家沟—栾家坪线路工程
25、子长县110KV薛家沟变电站设备供应及电气安装工程
26、子长县110KV栾家坪变电站设备供应及电气安装工程
27、110KV甘泉—张家湾（甘泉变—41#（含）段、107段（不含）线路工程
28、旬邑县35KV城关—姜家河线路工程
29、紫阳县35KV湘—贵—锰业线路工程
30、麟游县110KV开关站电气设备供应及安装工程
31、延川县35KV永坪变—高家屯变线路工程
32、淳化县35KV西润线线路工程
33、三原县110KV西阳变电站电气设备供应及安装工程
34、黄陵县电力局煤矿双回路石牛沟、石牛沟南开闭所设备供应及建设工程
35、黄陵县电力局煤矿双回路长墙开闭所设备供应及建设工程
36、黄陵县店头镇曹家峪石牛沟煤矿供电设备供应及建设工程
37、第四军医大学第二附属医院综合楼、脑科楼电力设施供应及安装
38、三原县池西10KV线路工程
39、靖边光伏110kv线路及变电站安装工程
40、高陵县泾渭西变电站设备供应及安装工程
41、高陵县姬家变电站设备供应及安装工程
42、泾阳县口镇变电站设备供应及安装工程
43、商南县汪家店变电站设备供应及安装工程
44、白水县西固镇变电站设备供应及安装工程
45、富平县南韩变电站设备供应及安装工程
46、大荔县朝邑镇变电站设备供应及安装工程
47、大荔县安仁镇变电站设备供应及安装工程
48、三原县秦原市场箱式变电站设备供应及安装工程
49、三原县滨港小区电力设备供应及安装
50、咸阳亨通公司箱式变电站设备供应及安装
51、岐山县翡翠城箱式变电站设备供应及安装
52、三原宏远特钢电力设备供应及安装
53、三原县城上城小区电力设备供应及安装
54、三原县通苑小区电力设备供应及安装
55、彬县110KV早——胜线路工程
56、延川县110KV清——杨线路工程
57、彬县大佛寺变电站工程
58、内蒙古鑫旺再生资源有限公司配电室工程
59、张家堡地电控制中心
60、郑州107隧道工程
61、志丹110KV旦八变电站扩建工程
62、三原县宏远特钢电容器柜工程
63、陕西省林业厅地下变配电中心安装工程
64、白水县35KV西固变电站增容工程
65、白水县35KV白水变电站增容工程
66、大荔县35KV朝邑变电站扩建工程
67、大荔县35KV安仁变电站扩建工程
68、富平县35KV南韩变电站扩建工程
69、富平县35KV淡村变电站电气安装工程
70、富平县35KV王寨变电站二次改造工程
71、富平县35KV曹村变电站二次改造工程
72、富平县35KV新兴变电站二次改造工程
73、三原县35KV荊中变电站电气安装工程
74、泾阳县35KV石桥变电站扩建工程
75、泾阳县110KV口镇变电站电容器改造工程
76、彬县110KV大佛寺变电增容工程
77、富县110KV张家湾变电站修复工程
78、甘泉县35KV石门变电站增容工程
79、志丹县110KV旦八变电站扩建工程
80、周至县35KV尚村变电增容工程
81、周至县35KV哑柏变电增容工程
82、周至县35KV楼观变电增容工程
83、统万330KV变电站扩建工程
84、中煤110KV线路工程
85、西宝客专杨凌南站10KV线路工程
86、西宝客专岐山南站10KV线路工程
87、西宝客专宝鸡南站10KV线路工程
88、西成客专户县、洋县、城固10KV外电源工程及10kv变电站新建
89、雅荷紫薇阳光地下变配电工程
90、雅荷春天地下变配电工程
91、原点新城中心变至配电所线路工程及配电工程
92、蔡家坡箱式变电站工程
93、陕西省地方电力集团有限公司乾县乾陵35KV配电工程
94、陕西省地方电力集团有限公司宁强罗村坝35KV配电工程
95、陕西省地方电力集团有限公司渭南大荔南乌牛35KV配电工程
96、陕西省地方电力集团有限公司三原清河110KV配电工程
97、陕西省地方电力集团有限公司三原高渠110KV配电工程
98、陕西省地方电力集团有限公司三原安乐110KV配电工程
99、陕西省地方电力集团有限公司泾阳口镇35KV配电工程
100、陕西省地方电力集团有限公司咸阳永寿35KV配电工程
101、武功污水厂10KV线路工程
102、大唐棉业高低压配电柜供应及安装工程
103、沣惠渠生态廊道景观提升高压供电工程
104、礼泉民源医院高低压配电供应及安装工程
105、三原旺家温泉华府高低压配电供应及安装工程
106、大程加气站高低压配电供应及安装工程
107、恒安纸业高低压配电供应及安装工程
108、榆林110KV靖寨统山线路改造工程

• 补偿设备

1、吐哈油田鄯善采油厂
2、吐哈油田温米采油厂
3、吐哈油田巴喀采油厂
4、吐哈油田丘东采油厂
5、吐哈油田吐鲁番采油厂
6、吐哈油田连木沁采油厂
7、吐哈油田红连采油厂
8、延长石油吴起采油厂
9、延安、定边、靖边高压无功补偿装置

• 市政园林

1、西安市汉城湖（团结水库）水环境综合治理提升工程（一期）A包工程项目T2标段
2、陕西万辉机电工程有限公司三原厂园林绿化建设

陕西万辉机电工程有限公司

陕西万辉机电工程有限公司
Shanxi Wanhui Mechanical & Electronic Engineering Co.,Ltd